

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy - jádro ordinace ORL**

KSO:

Místo: Žufanova, Praha 17-Řepy

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 17, Žalanského 291

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Lenka David,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy - jádro ordinace ORL**

Místo: Žufanova, Praha 17-Řepy  
Zadavatel: Městská část Praha 17, Žalanského 291  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 10. 2023  
Projektant: Ing.arch. Lenka David,  
Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
713 - Izolace tepelné	0,00
721-1 - ZTI- montáže + ostatní	0,00
721 - Vnitřní kanalizace - materiál	0,00
722 - Vnitřní vodovod - materiál	0,00
725 - Zařizovací předměty - materiál	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
<b>VP - Vícepráce</b>	<b>0,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - jádro ordinace ORL

Místo: Žufanova, Praha 17-Řepy

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 17, Žalanského 291

Projektant: Ing.arch. Lenka David,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	3,000		0,00
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,656		0,00

VV (2,68+1,775)\*2,55-0,6\*2

8,960

VV 1,92\*2,55-0,6\*2

3,696

VV Součet

12,656

3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6,375		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

VV " ke stropu"

VV 2,68+1,775+1,92

6,375

4	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	12,750		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

VV 2,55\*5

12,750

5	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	1,554		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

VV 0,6\*2+1,18\*0,3

1,554

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

6	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,319		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV (2,68)\*2,55-0,6\*2

4,434

VV (1,1\*2+0,9+1,775\*2+1,58\*2)\*0,55 "nad obkladem

5,396

VV Mezisoučet

9,830

VV 1,92\*2,55-0,6\*2

3,696

VV (0,9+1,18\*2)\*0,55

1,793

VV Mezisoučet

5,489

VV Součet

15,319

8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,319		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV 15,319

15,319

9	K	632451031	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm provedený v ploše	m2	5,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV 2,8+1,1+1,1

5,000

10	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

11	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000		0,00
----	---	----------	--	-----	-------	--	------

12	K	644941119	Montáž a dodávka instalačních dvířek 800x800 mm	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

13	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000		0,00
----	---	-----------	------------------------	--------	-------	--	------

14	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000		0,00
----	---	-----------	-------------------	--------	-------	--	------

15	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	--	------

16	K	763251812	Demontáž podlah bytového jádra	m2	3,830		0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--	------

VV 1,9\*2,3-0,6\*0,9

3,830

17	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
----	---	-----------	---	--------	-------	--	------

18	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

19	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

20	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	4,800		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV 2,8+1\*2

4,800

21	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	13,150		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,6*2+1,775*2+1,15*4+0,9*4-0,6*3		13,150		
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000		0,00
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		0,00
24	K	962084131	Bourání příček deskových umakartových tl do 100 mm vč.stropu	m2	29,899		0,00
VV			(2,68+1,775*3+0,9)*2,55		22,708		
VV			(1,92+0,9)*2,55		7,191		
VV			Součet		29,899		
25	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,250		0,00
VV			5*0,05		0,250		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600		0,00
VV			0,6*2*3		3,600		
D 99			Přesun hmot				0,00
27	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	5,838		0,00
28	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,838		0,00
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,380		0,00
VV			5,838*10 'Přepočtené koeficientem množství		58,380		
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,838		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
31	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,414		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 713			Izolace tepelné				0,00
32	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,000		0,00
33	M	631414301	deska izolační podlahová 15 mm	m2	5,100		0,00
VV			5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
34	K	713121129	Protipožární ucpávky kolem stoupaček	soub	1,000		0,00
35	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,010		0,00
D 721-1			ZTI- montáže + ostatní				0,00
36	K	3.02	Demontáže	soub	1,000		0,00
37	K	3.03	Montáž, proplach systému, dobrovny materiál	soub	1,000		0,00
38	K	3.04	Stavební přípomocce	soub	1,000		0,00
D 721			Vnitřní kanalizace - materiál				0,00
39	M	2.01	Trubka KG 110	bm	2,000		0,00
40	M	2.02	HTEA 110/50/67°	bm	4,000		0,00
41	M	2.03	HTEA 110/110/67°	bm	2,000		0,00
42	M	2.04	Trubka HT 50	bm	15,000		0,00
43	M	2.05	HTB 50/87°	bm	6,000		0,00
44	M	2.06	HTB 50/15°	bm	7,000		0,00
45	M	2.07	HTDSW 40/50/40	ks	1,000		0,00
46	M	2.08	HTEA 50/50/87°	ks	1,000		0,00
47	M	2.09	Izolace Sonik 50	bm	15,000		0,00
48	M	2.10	Izolace Sonik 110	bm	2,000		0,00
49	M	2.11	Drobný materiál (kolena, spojky, příchytky, mazivo...)	kg	30,000		0,00
D 722			Vnitřní vodovod - materiál				0,00
50	M	1.01	PPR EVO 20	bm	26,000		0,00
51	M	1.02	Návrhová izolace 20/20	bm	26,000		0,00
D 725			Zařizovací předměty - materiál				0,00
52	M	1.04	Umyvadlo, keramické 550mm	ks	4,000		0,00
53	M	1.05	Sífon chrom	ks	4,000		0,00
54	M	1.06	Šrouby, upevnění	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	1.07	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	8,000		0,00
56	M	1.08	Stojánková baterie	ks	4,000		0,00
57	M	1.09	Kryt sifonu	ks	4,000		0,00
58	M	1.10	Kombiklozet, horizontální odpad, sedátko	ks	2,000		0,00
59	M	1.11	Gumová manžeta	ks	2,000		0,00
60	M	1.12	Šrouby, upevnění	sada	2,000		0,00
61	M	1.13	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	2,000		0,00
62	M	1.14	Pancéřová hadička 3/8"-3/8" - 500mm	ks	2,000		0,00
63	M	1.15	Sprchová vanička 800x800 polyban akrylátová	ks	1,000		0,00
64	M	1.16	Sprchový zástěna do niky 800x1850	ks	1,000		0,00
65	M	1.17	Sprchový sifon	ks	1,000		0,00
66	M	1.18	Sprchová nástěnná baterie se sprchovým setem	ks	1,000		0,00
67	M	1.19	Podomítková zápachová uzávěra DN 40/50 pro pračku	ks	1,000		0,00
68	K	1.20	topný žebřík 960/450 mm	kus	1,000		0,00
69	K	1.21	Zrcadlo s poličkou	kus	1,000		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
70	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB VV (0,95*2,6-0,8*0,8)*2	m2	3,660		0,00
71	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr VV 0,95*2,6*2	m2	4,940		0,00
72	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 VV 0,95*0,6*2	m2	1,140		0,00
73	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD VV 2,8+1,1+1,1	m2	5,000		0,00
74	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	5,000		0,00
75	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,000		0,00
76	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	5,000		0,00
77	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,162		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
78	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		0,00
79	M	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm dekor dub	kus	3,000		0,00
80	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000		0,00
81	M	549141001	kování dveřní kovové	kus	3,000		0,00
82	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,048		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
83	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	5,000		0,00
84	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty VV 5*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství	kg	0,604		0,00
85	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,000		0,00
86	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,000		0,00
87	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	5,000		0,00
88	K	771574117	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2	m2	5,000		0,00
89	M	597614081	keramická dlažba VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	5,500		0,00
90	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,000		0,00
91	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,000		0,00
92	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	12,000		0,00
93	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou VV 1,775*2+1,55*2+1,1*4+0,9*4	m	14,650		0,00
94	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,000		0,00
95	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,179		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
96	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	27,420		0,00
97	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,420		0,00
98	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,843		0,00
	VV		1,1*2*2		4,400		
	VV		(1,775*2+1,55*2+1,1*2+1,18*2+0,9*4)*0,3		4,443		
	VV		Součet		8,843		
99	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,600		0,00
	VV		" svislá spára"				
	VV		2+0,3*12		5,600		
100	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,420		0,00
	VV		(1,55*2+1,775*2)*2-0,6*2		12,100		
	VV		(1,1*2+0,9*2)*2-0,6*2		6,800		
	VV		(1,18*2+0,9*2)*2-0,6*2		7,120		
	VV		Mezisoučet		26,020		
	VV		(0,6+0,1)*2		1,400		
	VV		Součet		27,420		
101	M	597610000	keramický obklad	m2	30,162		0,00
	VV		27,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,162		
102	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	27,420		0,00
103	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	9,210		0,00
	VV		" stávající stěna "				
	VV		(1,55+0,775+1,1+1,18)*2		9,210		
104	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	24,000		0,00
	VV		12*2		24,000		
105	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	13,010		0,00
	VV		1,775*2+1,55*2+1,1*2+1,18*2+0,9*4-0,6*3		13,010		
106	K	781673111	Montáž obkladů parapetů š do 100 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	1,780		0,00
	VV		0,6+1,18		1,780		
107	M	597610000	keramický obklad	m2	0,216		0,00
	VV		1,78*0,1*1,1		0,196		
	VV		0,196*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,216		
108	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,549		0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
109	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	3,300		0,00
	VV		" zárubně"				
	VV		1,1*3		3,300		
D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
110	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	69,921		0,00
	VV		" chodba"				
	VV		3,9*2,68+1,8*1,9		13,872		
	VV		(6,9*2+2,68+1,8*2+1,9)*2,55		56,049		
	VV		Součet		69,921		
111	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,400		0,00
	VV		0,8*2*9		14,400		
112	M	581248431	fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	15,120		0,00
	VV		14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,120		
113	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	93,840		0,00
	VV		5		5,000		
	VV		(2,68)*2,55		6,834		
	VV		(1,1*2+0,9+1,775*2+1,58*2)*0,55		5,396		
	VV		1,92*2,55		4,896		
	VV		(0,9+1,18*2)*0,55		1,793		
	VV		Mezisoučet		23,919		
	VV		69,921 " chodba"		69,921		
	VV		Součet		93,840		
114	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	93,840		0,00
	VV		93,84		93,840		
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	21-M-101	Elektroinstalace - viz. samostatná příloha	soub	1,000	0,00	0,00
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							0,00
116	K	01X101	Přesun hmot vnitrostaveništní	kus	1,000		0,00
117	K	01X102	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	kus	1,000		0,00
118	K	01X103	Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu	kus	1,000		0,00
119	K	01X104	Dopravní a režijní náklady	kus	1,000		0,00
120	K	01X105	Stavební přípomocce zahrnující bourání, vrtání, zpětné zapravení s úpravou povrchů, úklid a ostatní pomocné práce	hod	4,000		0,00
121	K	01X106	Závěsový a montážní materiál	kg	5,000		0,00
122	K	01X107	Demontáže stávajících zařízení v rozsahu řešených prostor - potrubí, izolací, příslušenství potrubí, strojních zařízení ( ventilátorů ) včetně jejich ekologické likvidace a skládkování	hod	2,000		0,00
123	K	X11101	Odvodní radiální ventilátor se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem ( $\Delta p= 100$ Pa, $V=100$ m <sup>3</sup> /h, 25 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	2,000		0,00
124	K	X11102	Odvodní radiální ventilátor se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem ( $\Delta p= 100$ Pa, $V=250$ m <sup>3</sup> /h, 25 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	1,000		0,00
125	K	X11103	Ohebná Al hadice, zvukově izolovaná Ø 100 - délka 1m	kus	3,000		0,00
126	K	X11104	Izolace tepelná a požární z minerální vaty o tl. 60 mm s AL polepem - dodávka a montáž	m <sup>2</sup>	6,000		0,00
127	K	X11105	Propojení na stávající potrubí - přechodová tvarovka	kus	3,000		0,00

VP		Vícepráce						0,00
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	