

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	0,00
2. Rozvaděče	0,00
3. Svítidla	0,00
4. HZS	0,00
Součet bez DPH	0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
1	Vodič CY6 žl.zel.	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Krabice přístrojová KP68	ks	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hluboká přístrojová krabice	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relé SMR-T	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Krabice rozvodná KR 68	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Krabice KO 68	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lišta PVC bílá 40x20 včetně víka a příslušenství	m	12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
12	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou, včetně rámečku	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
14	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisosoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

2. Rozvaděče							
16	Doplnění stáv rozvaděče - nová rozvodnice 24 modulů, 3x 2/16A/30mA, 1x2/10A/30mA	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisosoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

3. Svítidla							
17	A - Svítidlo nástěnné kulaté 15-20W, IP44	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	B - Svítidlo nástěnné kulaté 15-20W, IP44, nad umyvadlem	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisosoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

4. HZS							
19	Demontáž stávajících rozvodů	hod	1	0,00	0,00		
20	Úprava stáv rozvaděče, výměna skříně, výměna náplně a doplnění, vydrátování	hod	6	0,00	0,00		
21	Nápojení na stávající přívody dle místních podmínek	hod	4	0,00	0,00		
22	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	%	6	0,00	0,00		
23	Vzorkování (predložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvku, vc. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	1	0,00	0,00		
24	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1	0,00	0,00		
25	Značení systémů – štítky, popisky	hod	1	0,00	0,00		
26	Vypracování RDS – Realizační dokumentace stavby, tisková verze a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	12	0,00	0,00		
27	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	4	0,00	0,00		
28	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	3	0,00	0,00		
	Mezisosoučet				0,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.